



OKNA, VENKOVNÍ DVEŘE

OKNA JSOU STÁVAJÍCÍ, PLASTOVÁ
VENKOVNÍ DVEŘE JSOU HLINÍKOVÉ
DO JEDNOHO Z OKEN VE VÝDEJNĚ BUDE OSAZEN ODSÁVACÍ VENTILÁTOR

VNITŘNÍ OMÍTKY-stěny+strop

BUDOU PONECHÁNY, BUDOU PROVEDENY ZAZDÍVKY A DOPLNĚNÍ OMÍTKY PO DRÁŽKÁCH PO ELEKTRO+PLNOPLOŠNÉ PŘETAŽENÍ LEPIDLEM A PERLINKOU +PŘESTUKOVÁNÍ A VÝMALBA + OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍCH MALEB

NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE (1/T)

BUDOU CERTIFIKOVANÉ HLINÍKOVÉ VYŠŠÍHO STANDARDU, PROSKLENÉ, DESIGNOVÉ, S VLASTNÍ HLINÍKOVOU ZÁRUBNÍ
S MONTÁŽÍ NA HOTOVOU STAVEBNÍ PODLAHU DO ČISTÉHO STAVEBNÍHO OTVORU. DVEŘE MAJÍ MINIMÁLNÍ TLOUŠŤKU 52 MM
PROSKLENÁ VÝPLŇ JE TVOŘENA DVOJSKLEM 6-16-4-NEROZBITNÉ-CONEX, MUSÍ BÝT POUŽIT SYSTÉM URČENÝ DO PROVOZŮ S VYSOKOU MÍROU ZÁTĚŽE. DVEŘE A RÁMY JSOU OPATŘENY DVOJÍ ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU BARVOU KOMAXIT V ODSTÍNU RAL

SKLADBA OPRAVY PODLAHY

(A) SKLADBA OPRAVY PODLAHY V JÍDELNĚ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
–NOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DESIGNOVÁ DLAŽBA (3 barvy, rozměr cca 600x1200 mm)
–STĚRKA VYROVNÁVACÍ NIVELAČNÍ – DO 5 MM
–STĚRKA VYROVNÁVACÍ NIVELAČNÍ – DO 20 MM
–PŘÍPRAVA POVRCHU STÁVAJÍCÍHO BET. A TERAC. POTĚRU –OČIŠTĚNÍ, PENETRACE, TMELENÍ PRASKLIN, SESÍVÁNÍ PRASKLIN
–STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ RESP. TERACOVÁ PODLAHA
(v označených místech odstranit ker. dlažbu nebo PVC)

ZNAČENÍ HMOT

- STÁVAJÍCÍ STĚNY, NOVÁ HLADKÁ OMÍTKA+ŠTUK
- NOVÉ PŘÍČKY TL. 100 AŽ 150 MM Z POROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK P4-600 VÝŠKA 3450 MM
- NOVÝ obklad stěn v.1300 mm-VELKOFORMÁTOVÉ DESIGNOVÉ KER. OBKLADY VE TŘECH BARVÁCH
- NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ (hliníkové dveře a výdejní okno)
- (2/Z) kryt na radiátor-nerez rámeček+výplň tahokov
- radiátor U DEMONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ, NÁTĚR+OČISTĚNÍ

ROZVODY INSTALACÍ JSOU ZAKRESLENY V SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH

0.000=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY U VSTUPU

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP	
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK		

INVESTOR	MATIČNÍ GYMNÁZIUM OSTRAVA, p.o.	SPEC.	
STAVBA		TK	
		MĚŘÍTKO	1:50
STAVEBNÍ ÚPRAVY JÍDELNY MATIČNÍHO GYMNÁZIA OSTRAVA		POČET A4	6
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	03/2017
		ZAK.ČÍSLO	03/2017
OBSAH VÝKRESU	**PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV**	ARCHIVNÍ ČÍSLO **0317-2**	ČÍS. VÝKR. **04**