


NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK	ING. ŠŇUPÁREK	
INVESTOR MATIČNÍ GYMNAZIUM OSTRAVA, p.o.			
STAVBA			
		SPEC.	
		TK	
		MÉRÍTKO	1:100
		POČET A4	2
		STUPEŇ	DPS
		DATUM	04/2014
		ZAK.ČÍSLO	04/2014
OBSAH VÝKRESU	ARCHIVNÍ ČÍSLO		čís. výkr.
	PŮDORYS – ELEKTROINSTALACE– PŘÍVOD		0414– 108– E

0.000=ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY 1.NP

HLAVNÍ PŘÍVOD DO ROZVADĚČE R1 V BIOLOGII–OD
CHODBOVÉHO ROZVADĚČE POD STROPEM NA OBJÍMKÁCH+
ZAKRYT NOVÝM SÁDROKARONOVÝM KUFREM 150x150 MM
DĚLKA PŘÍVODU 54 M, KABEL CYKY 5Cx10



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA– 3N PE AC 50 Hz, 400/230V
DRUH ROZV. SÍTĚ NN– TN– C– S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000– 4– 41
– SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
– HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ– AB5– PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATM. VLIVY S REGULACÍ TEPLLOTY
KRYTÍ IP65